Kapitel 1: Bevor es losgeht

Ein Haus zu bauen ist für die meisten Menschen die größte Investition ihres Lebens – und gleichzeitig ein Projekt, für das sie keine Ausbildung haben. Die gute Nachricht: Die meisten teuren Fehler lassen sich vermeiden, wenn die grundlegenden Entscheidungen vor dem ersten Plan bewusst getroffen werden. Dieses Kapitel hilft Ihnen, die drei großen Weichen richtig zu stellen: **Was brauchen wir wirklich? Wie wollen wir bauen? Mit wem wollen wir bauen?**

Was brauchen wir wirklich?

Am Anfang steht nicht der Grundriss, sondern Ihr Leben. Ein Haus wird für Jahrzehnte gebaut, die Familie verändert sich aber laufend: Kinder kommen und ziehen wieder aus, Eltern werden älter, aus dem Gästezimmer wird ein Büro. Wer nur für die aktuelle Situation plant, baut oft zu groß oder an der falschen Stelle zu klein.

Setzen Sie sich deshalb mit allen Beteiligten zusammen und beantworten Sie die folgenden Fragen schriftlich. Die Antworten sind später die Grundlage für das Gespräch mit dem Planer – und sie verhindern, dass das Haus nach dem Geschmack des Musterhauses statt nach Ihren Bedürfnissen entsteht.

- ☐ Wie viele Personen wohnen heute im Haus, wie viele in 10 und in 25 Jahren?
- ☐ Wer arbeitet regelmäßig von zu Hause und braucht einen ruhigen, abschließbaren Raum?
- ☐ Soll ein Schlafzimmer mit Bad im Erdgeschoß möglich sein (Alter, Krankheit, Unfall)?
- ☐ Wie oft kommen Gäste, die übernachten? Reicht eine Schlafcouch im Büro?
- ☐ Welche Hobbys brauchen Platz (Werkstatt, Fahrräder, Musik, Sport)?
- ☐ Wie viele Autos, wie viele Fahrräder, wie viel Gartengerät sind unterzubringen?
- ☐ Wie wichtig sind Garten, Terrasse, Sichtschutz, Haustiere?
- ☐ Wie viel Zeit und Lust haben Sie für Gartenpflege und Instandhaltung?

Muss, Soll, Kann

Teilen Sie jede Wunschliste in drei Spalten ein. **Muss** sind Dinge, ohne die das Haus nicht funktioniert. **Soll** sind wichtige Wünsche, auf die Sie nur ungern verzichten. **Kann** ist alles, was schön, aber verzichtbar ist. Wenn später die Angebote höher ausfallen als erwartet – und das ist der Normalfall –, wissen Sie sofort, wo Sie streichen können, ohne das Wesentliche zu gefährden.

> **Praxistipp:** Fläche ist der größte Kostentreiber. Jeder Quadratmeter Wohnfläche muss gebaut, beheizt, gereinigt und erhalten werden. Ein gut geplanter Grundriss mit 130 m² ist oft angenehmer zu bewohnen als ein schlecht geplanter mit 160 m².

Barrierefreiheit von Anfang an

Ein Haus barrierefrei vorzubereiten kostet im Neubau wenig, ein nachträglicher Umbau dagegen viel. Dazu gehören ein stufenloser Zugang, ausreichend breite Türen, eine bodengleiche Dusche, genug Bewegungsfläche im Bad und – wenn das Haus mehrere Geschoße hat – ein Zimmer im Erdgeschoß, das später als Schlafzimmer genutzt werden kann. Eine gerade Stiege erleichtert den späteren Einbau eines Treppenlifts deutlich – Lifte für gewendelte Stiegen sind wesentlich teurer.

Keller – ja oder nein?

Der Keller ist eine der teuersten Einzelentscheidungen. Er bietet viel Stauraum und Platz für Haustechnik, kostet aber Aushub, Abdichtung und Wände unter der Erde. Bei hohem Grundwasser oder Hanglage steigen die Kosten deutlich. Die Alternative ist ein gut geplanter Abstell- und Technikraum im Erdgeschoß plus Garage oder Gartenhütte. Lassen Sie sich beide Varianten vom Planer gegenüberstellen – mit den Kosten pro zusätzlich nutzbarem Quadratmeter.

Wie wollen wir bauen?

Massivbau

Beim Massivbau werden die Wände aus Ziegel, Beton oder anderen Mauersteinen vor Ort errichtet. Massivbau ist in Österreich die verbreitetste Bauweise für Einfamilienhäuser. Vorteile sind die hohe Speichermasse (angenehmes Raumklima im Sommer), der gute Schallschutz und die große Auswahl an regionalen Firmen. Nachteile sind die längere Bauzeit und die Feuchtigkeit, die durch Mauerwerk, Putz und Estrich ins Haus kommt und erst austrocknen muss.

Holzbau

Holzhäuser werden als Holzriegel- oder Massivholzbau (z. B. Brettsperrholz) errichtet, meist mit großem Vorfertigungsanteil in der Halle. Vorteile sind die kurze Bauzeit vor Ort, wenig Baufeuchte, schlanke Wände bei guter Dämmung und ein nachwachsender Baustoff. Wichtig sind eine sorgfältige Planung der Luftdichtheit und des Feuchteschutzes sowie ein ausreichender sommerlicher Wärmeschutz.

Fertighaus

Ein Fertighaus wird weitgehend im Werk gefertigt und in wenigen Tagen aufgestellt – meist als Holzbau, teilweise auch in massiver Bauweise. Sie kaufen ein System mit festgelegtem Leistungsumfang und oft einem Fixpreis. Das macht Kosten und Termine gut planbar. Achten Sie aber genau darauf, was im Preis enthalten ist: Keller oder Bodenplatte, Erdarbeiten, Anschlüsse, Innenausbau, Malerarbeiten, Bodenbeläge, Außenanlagen und Behördenwege sind häufig nicht oder nur teilweise dabei.

Kriterium	Massivbau	Holzbau	Fertighaus
Bauzeit vor Ort	lang	kurz	sehr kurz
Baufeuchte	hoch	gering	gering
Preisplanbarkeit	mittel	mittel bis gut	gut (bei klarem Leistungsumfang)
Gestaltungsfreiheit	sehr hoch	hoch	eingeschränkt bis hoch, je nach Anbieter
Eigenleistung möglich	gut	eingeschränkt	eingeschränkt, je nach Ausbaustufe
Sommerlicher Wärmeschutz	gut durch Speichermasse	Planung wichtig	Planung wichtig

Achtung: Für Fertighäuser legt die ÖNORM B 2310 fest, was die Ausbaustufen „Ausbauhaus“, „belagsfertig“ und „schlüsselfertig“ mindestens umfassen müssen. Eine ÖNORM gilt aber nur, wenn sie im Vertrag vereinbart ist, und außerhalb des Fertighausbereichs werden die Begriffe uneinheitlich verwendet. Vergleichen Sie Angebote immer anhand der Bau- und Leistungsbeschreibung und lassen Sie sich die Geltung der ÖNORM B 2310 schriftlich bestätigen.

Energiestandard und Heizung

Entscheiden Sie früh, welchen Energiestandard das Haus erreichen soll und wie es beheizt wird. Diese Entscheidung beeinflusst Dämmstärken, Fenster, Lüftung, Technikraum, Dachform (Photovoltaik) und oft auch die Höhe der Wohnbauförderung. Seit dem Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG), in Kraft seit Februar 2024, dürfen in neuen Gebäuden keine Heizanlagen mehr errichtet werden, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden können – also auch keine Gasheizung. Infrage kommen daher vor allem Wärmepumpe, Fernwärme oder Biomasse, häufig in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Lassen Sie sich von der Energieberatung Ihres Landes unabhängig beraten, bevor Sie sich auf ein System festlegen.

Mit wem wollen wir bauen?

Es gibt drei grundsätzliche Wege, ein Einfamilienhaus zu errichten. Jeder hat Vor- und Nachteile, und keiner ist für alle Bauherren der richtige.

Einzelvergabe an die Gewerke

Sie beauftragen einen Planer und schließen mit jeder Firma – Baumeister, Zimmerer, Elektriker, Installateur und so weiter – einen eigenen Vertrag. Das bietet die größte Freiheit und oft den günstigsten Preis, weil kein Generalunternehmer-Zuschlag anfällt. Dafür tragen Sie die Verantwortung für die Abstimmung zwischen den Firmen. Wenn der Estrich zu spät kommt, weil der Installateur nicht fertig war, ist das Ihr Problem. Ohne Erfahrung oder eine bezahlte örtliche Bauaufsicht (ÖBA) ist dieser Weg riskant. Außerdem müssen Sie nach dem Bauarbeitenkoordinationsgesetz einen Planungs- und einen Baustellenkoordinator bestellen, sobald mehrere Firmen auf der Baustelle tätig sind (siehe Kapitel 9).

Generalunternehmer

Ein Unternehmen übernimmt die gesamte Ausführung und vergibt einzelne Arbeiten an Subunternehmer. Sie haben einen Vertragspartner, einen Ansprechpartner und meist einen Pauschalpreis. Das reduziert Ihren Aufwand und Ihr Schnittstellenrisiko deutlich. Der Preis ist meist etwas höher, und Änderungswünsche während der Bauzeit werden oft teuer. Entscheidend ist eine vollständige Bau- und Leistungsbeschreibung.

Bauträger

Ein Bauträger verkauft Ihnen das Haus samt Grundstück – häufig in Siedlungen oder Reihenhausanlagen. Sie kaufen ein fertiges oder ein noch zu errichtendes Objekt. Gestaltungsspielraum gibt es meist nur bei der Ausstattung. Wenn Sie vor der Fertigstellung Zahlungen leisten müssen, schützt Sie das Bauträgervertragsgesetz (BTVG): Ihre Vorauszahlungen müssen abgesichert sein, etwa durch eine Zahlung nach Baufortschritt mit grundbücherlicher Sicherstellung oder durch eine Garantie.

	Einzelvergabe	Generalunternehmer	Bauträger
Vertragspartner	viele	einer	einer
Ihr Steuerungsaufwand	hoch	gering	sehr gering
Schnittstellenrisiko	bei Ihnen	beim Unternehmer	beim Bauträger
Gestaltungsfreiheit	sehr hoch	hoch	gering
Preis	oft am günstigsten	mittel	inkl. Grundstück und Gewinnmarge
Gesetzlicher Sonderschutz	–	–	BTVG bei Vorauszahlungen

Rechtslage: Das Bauträgervertragsgesetz gilt, wenn der Erwerber vor Fertigstellung mehr als 150 € je m² Nutzfläche an den Bauträger oder an Dritte zahlen muss. Zugunsten von Verbrauchern sind seine Schutzbestimmungen zwingend. Lassen Sie einen solchen Vertrag immer von einem Notar oder Rechtsanwalt prüfen, der nicht vom Bauträger beauftragt ist.

Eigenleistung – realistisch einschätzen

Eigenleistung kann Geld sparen, kostet aber Zeit, Kraft und Nerven. Sie lohnt sich vor allem bei Arbeiten mit hohem Lohnanteil und geringem Fehlerrisiko: Malerarbeiten, Bodenbeläge im Klick-System, Außenanlagen, Abbruch und Reinigung. Finger weg von sicherheits- und gewährleistungsrelevanten Arbeiten wie Statik, Abdichtung, Elektro- und Gasinstallationen – hier sind Fachfirmen vorgeschrieben oder dringend anzuraten.

- ☐ Wie viele Stunden pro Woche stehen neben Beruf und Familie wirklich zur Verfügung?
- ☐ Wer hilft mit – und ist die Hilfe verlässlich, auch über Monate?

☐ Verzögert die Eigenleistung nachfolgende Firmen? (Stillstandskosten, verschobene Termine)

☐ Verlieren Sie dadurch Gewährleistungsansprüche an Schnittstellen?

☐ Sind Helfer gegen Unfälle versichert?

Typischer Fehler: Eigenleistung wird oft zu hoch bewertet. Rechnen Sie bei der Kalkulation nicht mit dem Stundensatz einer Firma, sondern nur mit den tatsächlich eingesparten Kosten – und ziehen Sie Material, Werkzeugmiete und mögliche Nacharbeiten ab.

Ein realistischer Zeitplan

Vom ersten Gedanken bis zum Einzug vergehen bei einem Einfamilienhaus in der Regel eineinhalb bis zweieinhalb Jahre. Die reine Bauzeit ist dabei oft kürzer als die Zeit für Grundstück, Finanzierung, Planung und Behördenverfahren. Die folgenden Werte sind Richtwerte – Ihr Projekt kann deutlich abweichen.

Phase	typische Dauer (Richtwert)
Bedarf klären, Budget, Grundstückssuche	einige Monate bis Jahre
Kauf und Finanzierung	1–3 Monate
Planung bis zur Einreichung	2–6 Monate
Behördenverfahren	1–6 Monate, je nach Gemeinde und Bundesland
Ausschreibung und Vergabe	1–3 Monate
Bauzeit Massivbau bis zum Einzug	ca. 9–15 Monate
Bauzeit Fertighaus bis zum Einzug	ca. 4–8 Monate ab Baubeginn (inkl. Bodenplatte bzw. Keller und Ausbau; zuzüglich Produktionsvorlauf des Herstellers)

Die Baubehörde muss über einen Antrag ohne unnötigen Aufschub entscheiden, spätestens sechs Monate nach Eingang (§ 73 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz), sofern das Landesrecht keine kürzere Frist vorsieht. Entscheidet sie nicht rechtzeitig, ist eine Säumnisbeschwerde möglich. In vielen Gemeinden geht es deutlich schneller – vor allem, wenn die Unterlagen vollständig sind und vorab mit dem Bausachverständigen besprochen wurden.

Praxistipp: Planen Sie den Baubeginn so, dass der Rohbau vor dem Winter dicht ist (Dach, Fenster). Arbeiten mit viel Wasser – Beton, Putz, Estrich – sind bei Frost nur eingeschränkt oder mit Zusatzaufwand möglich.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 1

☐ Raumprogramm und Wunschliste (Muss / Soll / Kann) sind schriftlich festgehalten.

☐ Die Bauweise ist grundsätzlich entschieden oder es gibt zwei konkrete Varianten zum Vergleich.

☐ Energiestandard und Heizsystem sind vorbesprochen (Energieberatung des Landes).

☐ Der Weg ist gewählt: Einzelvergabe, Generalunternehmer oder Bauträger.

☐ Der Umfang der Eigenleistung ist realistisch bewertet.

☐ Ein grober Zeitplan mit Wunsch-Einzugstermin liegt vor.