Kapitel 2: Budget und Gesamtkosten

Die häufigste Ursache für finanzielle Probleme beim Hausbau ist nicht ein teurer Handwerker, sondern ein unvollständiges Budget. Viele Bauherren rechnen mit dem Preis des Hauses – und vergessen Grundstücksnebenkosten, Anschlüsse, Außenanlagen, Küche, Finanzierungskosten und Reserven. Am Ende fehlen dann schnell fünf- bis sechsstellige Beträge. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie die **Gesamtkosten** vollständig erfassen und was Sie sich realistisch leisten können.

Gesamtkosten statt Baukosten

Ein Prospektpreis oder ein Quadratmeterpreis beschreibt fast immer nur einen Teil der Kosten. Für Ihre Planung zählt ausschließlich, was am Ende insgesamt bezahlt werden muss, bis Sie eingezogen sind. Die ÖNORM B 1801-1 gliedert diese Gesamtkosten in zehn Kostenbereiche. Diese Gliederung verwenden auch Planer und viele Förderstellen – es lohnt sich, sie von Anfang an zu übernehmen.

Bereich	Inhalt	Häufig vergessen
0 Grund	Kaufpreis, Grunderwerbsteuer, Grundbuch, Vertragserrichtung, Makler	Vermessung, Teilung
1 Aufschließung	Anschlüsse, Abgaben der Gemeinde, Erdarbeiten am Grundstück	Anschlussgebühren, Stromnetz, Zufahrt
2 Bauwerk – Rohbau	Erdarbeiten, Fundament, Wände, Decken, Dach	Baustelleneinrichtung, Gerüst, Entsorgung
3 Bauwerk – Technik	Heizung, Sanitär, Elektro, Lüftung, Photovoltaik	Leerverrohrungen, Netzwerk
4 Bauwerk – Ausbau	Fenster, Putz, Estrich, Böden, Fliesen, Türen, Maler	Fensterbänke, Sockelleisten, Silikonfugen
5 Einrichtung	Küche, Einbauschränke, Möbel, Leuchten	Vorhänge, Sonnenschutz innen
6 Außenanlagen	Zufahrt, Terrasse, Zaun, Garten, Carport	Stützmauern, Regenwasser
7 Planungsleistungen	Planer, Statik, Energieausweis, Bauaufsicht	Baustellenkoordination
8 Nebenleistungen	Gebühren, Versicherungen, Finanzierungskosten	Zinsen in der Bauzeit, doppelte Miete
9 Reserven	Unvorhergesehenes	–

Die Kostenblöcke im Einzelnen

Grund und Erwerbsnebenkosten

Zum Kaufpreis kommen die Erwerbsnebenkosten. Die Grunderwerbsteuer beträgt 3,5 % der Gegenleistung, die Eintragung des Eigentumsrechts ins Grundbuch kostet 1,1 %. Dazu kommen die Kosten für Vertragserrichtung und Treuhandabwicklung durch Notar oder Rechtsanwalt sowie – falls ein Makler beteiligt ist – dessen Provision. Bei einem Kaufpreis über 48.448,51 € darf der Makler vom Käufer höchstens 3 % zuzüglich 20 % Umsatzsteuer verlangen. Wird das Grundstück durch einen Kredit finanziert, fällt für die Eintragung des Pfandrechts zusätzlich 1,2 % des Pfandbetrags an.

Beispiel: Grundstück um 150.000 €: Grunderwerbsteuer 5.250 €, Eintragung Eigentum 1.650 €. Mit Vertragserrichtung, Treuhand und eventuell Maklerprovision kommen schnell 10.000 bis 15.000 € zusammen – noch bevor ein Plan gezeichnet ist.

Aufschließung

Je nach Gemeinde und Bundesland verlangt die Gemeinde eine Aufschließungsabgabe oder einen ähnlich bezeichneten Beitrag für Straße und Infrastruktur. Dazu kommen die einmaligen Anschlussgebühren für Kanal und Wasser, die die Gemeinde in ihrer Gebührenordnung festlegt, sowie die Kosten für den Stromanschluss beim Netzbetreiber. Bis Ende 2026 sind das das Netzzutritts- und das Netzbereitstellungsentgelt; für Anschlussverträge ab 1. Jänner 2027 tritt an ihre Stelle ein einheitliches Netzanschlussentgelt. Erfragen Sie diese Beträge vor dem Grundstückskauf schriftlich bei der Gemeinde und beim Netzbetreiber – sie hängen oft von Grundstücksgröße, Gebäudegröße oder Anschlussleistung ab.

Bauwerk

Die Bauwerkskosten (Bereiche 2 bis 4) sind der größte Block. In einer frühen Phase werden sie meist mit einem Kostenkennwert geschätzt: Fläche mal Kosten pro Quadratmeter. Solche Werte sind nur so gut wie die Annahmen dahinter. Lassen Sie sich von Ihrem Planer oder von zwei bis drei Baufirmen aus Ihrer Region Kennwerte für vergleichbare Häuser nennen – und fragen Sie immer nach, welche Bereiche darin enthalten sind.

Achtung: Private Bauherren können die Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen. Vergleichen und budgetieren Sie deshalb immer **Bruttopreise** (inklusive 20 % USt). Viele Angebote und Werbepreise sind netto angegeben.

Preisänderungen

Bauleistungen können zu festen oder zu veränderlichen Preisen vereinbart werden. Bei veränderlichen Preisen werden die Beträge über einen Index – etwa den Baukostenindex der Statistik Austria – an die Entwicklung von Lohn- und Materialkosten angepasst. Zwischen Angebot und Ausführung liegen oft viele Monate. Klären Sie bei jedem Angebot, wie lange die Preise fix sind und wie danach angepasst wird, und rechnen Sie diese Unsicherheit in die Reserve ein.

Finanzierungskosten und Übergangskosten

Während der Bauzeit zahlen Sie häufig schon Zinsen auf die bereits ausbezahlten Kreditteile, eventuell eine Bereitstellungsprovision für noch nicht abgerufene Beträge und gleichzeitig weiterhin Miete. Dazu kommen Bearbeitungs- und Schätzgebühren der Bank. Diese Kosten werden fast immer unterschätzt, weil sie nicht auf der Baustelle sichtbar sind.

Reserve

Planen Sie eine Reserve von **10 bis 15 % der Bauwerkskosten** (Rohbau, Technik, Ausbau) fix ein – nicht als „wenn etwas übrig bleibt“, sondern als eigene Budgetposition. Bei Umbauten, Hanglagen oder schwierigen Böden darf es mehr sein. Die Reserve ist kein Spielgeld für Ausstattungs-Upgrades, sondern deckt Unvorhergesehenes: schlechter Boden, Wetter, Preissteigerungen, Fehler in der Planung.

Was können wir uns leisten?

Die Frage ist nicht, wie viel Kredit die Bank gibt, sondern welche Rate Sie auch in schwierigen Zeiten zahlen können – bei steigenden Zinsen, in Karenz, bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit.

Haushaltsrechnung

Erstellen Sie eine ehrliche Haushaltsrechnung auf Basis der letzten zwölf Monate: Nettoeinkommen aller Kreditnehmer minus Lebenshaltung (Lebensmittel, Auto, Versicherungen, Kinder, Freizeit, Urlaub, Rücklagen). Was übrig bleibt, ist der Spielraum für Kreditrate und laufende Hauskosten. Ziehen Sie davon die künftigen laufenden Kosten des Hauses ab (siehe unten) – erst der Rest steht

für die Kreditrate zur Verfügung.

Orientierungswerte der Banken

Von August 2022 bis 30. Juni 2025 schrieb die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (KIM-VO) Obergrenzen für Wohnkredite vor. Seither gilt ein Rundschreiben der Finanzmarktaufsicht mit denselben Richtwerten: eine Beleihungsquote von höchstens 90 %, eine Schuldendienstquote (alle Kreditraten zusammen) von höchstens 40 % des verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens und eine Laufzeit von höchstens 35 Jahren. Das Rundschreiben ist kein Gesetz – Banken dürfen im Einzelfall abweichen, richten den Großteil ihrer Kredite aber danach aus. Weil Nebenkosten den Wert der Sicherheit nicht erhöhen, ergeben sich beim Kauf einer Immobilie mit rund 10 % Nebenkosten etwa 20 % Eigenmittel bezogen auf den Kaufpreis. Beim Hausbau hängt der nötige Anteil davon ab, wie hoch die Bank Grundstück und Gebäude bewertet. Planen Sie selbst eher vorsichtiger.

> **Praxistipp:** Rechnen Sie Ihre Rate zusätzlich mit einem um 2 bis 3 Prozentpunkte höheren Zinssatz durch. Wenn Sie diese Rate nicht mehr leisten könnten, ist entweder der Kredit zu hoch oder ein langer Fixzinssatz besonders wichtig.

Laufende Kosten nach dem Einzug

Ein Eigenheim ist mietfrei, aber nicht kostenlos. Rechnen Sie die laufenden Kosten schon jetzt in Ihre Haushaltsrechnung ein:

- Grundsteuer (wird von der Gemeinde vorgeschrieben)
- Kanal-, Wasser- und Müllgebühren der Gemeinde
- Strom, Heizung bzw. Wärme, Warmwasser
- Eigenheimversicherung (Gebäude, Haushalt, Haftpflicht)
- Rauchfangkehrer, Wartung von Heizung, Lüftung und Photovoltaik
- Internet, ORF-Beitrag (pro Hauptwohnsitz)
- Instandhaltungsrücklage: als Faustregel rund 1 % (0,8–1,5 %) der Bauwerkskosten pro Jahr, damit Haustechnik (nach ca. 15–25 Jahren) sowie Fenster, Fassade und Dach (nach ca. 30–50 Jahren) erneuert werden können

Wo sparen sinnvoll ist – und wo nie

Sinnvoll sparen

- **Kompakte Bauform:** Jede zusätzliche Ecke, Gaube oder jeder Erker vergrößert Fassade, Dach und Anschlüsse. Ein kompakter Baukörper ist günstiger im Bau und im Betrieb.
- **Fläche:** lieber gut geplante, kleinere Räume als große, ungenutzte Flächen.
- **Keller:** prüfen, ob Abstell- und Technikraum im Erdgeschoß reichen.
- **Standardmaße und -produkte:** Sonderformate bei Fenstern, Fliesen und Türen kosten Aufpreis.
- **Ausbau in Etappen:** Carport, Gartengestaltung oder ein Wintergarten können später folgen, wenn Anschlüsse und Fundamente vorbereitet sind.
- **Eigenleistung** bei Malerarbeiten, Außenanlagen und Reinigung.

Niemals sparen

- **Bodengutachten und Statik:** Fehler im Untergrund oder Tragwerk sind kaum zu reparieren.
- **Abdichtung und Feuchteschutz:** Wasserschäden sind die teuersten Bauschäden.
- **Fenster, Dämmung, Luftdichtheit:** Sie bestimmen Heizkosten und Behaglichkeit für Jahrzehnte.
- **Leerverrohrungen:** kosten im Rohbau fast nichts, nachträglich sehr viel.

- **Planung und Bauaufsicht:** Ein guter Planer spart meist mehr, als er kostet.

> **Typischer Fehler:** Das Budget wird mit dem Prospektpreis eines Hauses erstellt. Erst nach Vertragsunterschrift zeigt sich, dass Bodenplatte, Anschlüsse, Malerarbeiten, Böden und Außenanlagen nicht enthalten sind.

Rechenweg: Ihr Gesamtbudget

Tragen Sie Ihre Werte ein. Den detaillierten Kostenplan führen Sie in Teil 2 dieses Buches weiter.

Position	Betrag €
Kaufpreis Grundstück	
+ Erwerbsnebenkosten (Steuer, Grundbuch, Vertrag, Makler)	
+ Aufschließung (Abgaben, Anschlüsse)	
+ Bauwerk Rohbau, Technik, Ausbau (brutto)	
+ Planung, Statik, Energieausweis, Bauaufsicht	
+ Einrichtung (Küche, Leuchten, Möbel)	
+ Außenanlagen	
+ Nebenleistungen (Gebühren, Versicherung, Finanzierung, Übergangsmiete)	
+ Reserve 10–15 % der Bauwerkskosten	
= Gesamtkosten	
– Eigenmittel	
– Förderungen (nur fix zugesagte)	
= Finanzierungsbedarf	

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 2

☐ Alle zehn Kostenbereiche sind mit einem Betrag belegt – auch wenn es zunächst Schätzungen sind.

☐ Alle Beträge sind brutto (inkl. USt).

☐ Anschluss- und Aufschließungskosten sind bei Gemeinde und Netzbetreiber erfragt.

☐ Eine Reserve von 10–15 % der Bauwerkskosten ist als eigene Position eingeplant.

☐ Die Haushaltsrechnung enthält die laufenden Hauskosten.

☐ Die Kreditrate ist auch mit höherem Zinssatz leistbar.