Kapitel 14: Wohnen und Werterhalt

Mit dem Einzug ist das Projekt nicht ganz abgeschlossen. Ein neues Haus muss sich „einwohnen“: Baufeuchte trocknet aus, Materialien setzen sich, Technik wird eingestellt. Wer in den ersten zwei Jahren aufmerksam ist und danach regelmäßig wartet, erhält den Wert seines Hauses und vermeidet teure Reparaturen.

Die ersten zwei Jahre

Baufeuchte

Ein massiv errichtetes Haus enthält nach der Fertigstellung noch viel Wasser aus Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich. Diese Feuchtigkeit gibt das Gebäude über ein bis zwei Heizperioden an die Raumluft ab. Wird sie nicht abgeführt, kann sich an kühlen Stellen Schimmel bilden.

- ☐ Regelmäßig stoßlüften (mehrmals täglich einige Minuten mit weit geöffneten Fenstern) statt Fenster dauerhaft zu kippen; mit Lüftungsanlage diese im empfohlenen Betrieb laufen lassen.
- ☐ Alle Räume gleichmäßig beheizen, auch wenig genutzte.
- ☐ Möbel an Außenwänden mit einigen Zentimetern Abstand aufstellen, damit Luft zirkulieren kann.
- ☐ Ein Hygrometer in Schlafzimmer und Bad verwenden; dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit ist ein Warnsignal.
- ☐ Wäsche nach Möglichkeit nicht in Wohnräumen trocknen.

Setzungen und Schwindrisse

Baustoffe schwinden beim Trocknen, und das Gebäude setzt sich. Feine Haarrisse im Putz und Risse an Übergängen zwischen Materialien sind in den ersten Jahren häufig und oft unbedenklich. Abrisse an elastischen Silikon- oder Acrylfugen sind normaler Verschleiß – diese Wartungsfugen werden regelmäßig erneuert. Breitere oder wachsende Risse, Risse mit Versatz und Risse in tragenden Bauteilen sollten Sie dagegen dokumentieren, fachlich beurteilen lassen und dem Unternehmen schriftlich melden. Wird nicht behoben, lassen Sie sich rechtzeitig beraten: Gewährleistungsansprüche müssen spätestens drei Monate nach Ende der dreijährigen Gewährleistungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden (siehe Kapitel 13).

> **Praxistipp:** Markieren Sie bei einem verdächtigen Riss die Enden mit Bleistift und Datum und fotografieren Sie ihn mit Maßstab. So erkennen Sie, ob er wächst.

Technik einstellen

Heizung, Wärmepumpe und Lüftung laufen nach der Inbetriebnahme selten optimal. Lassen Sie die Anlagen nach der ersten Heizperiode vom Installateur nachjustieren – etwa die Heizkurve anpassen und den bei der Inbetriebnahme durchgeführten hydraulischen Abgleich (Protokoll verlangen) überprüfen lassen. Beobachten Sie den Stromverbrauch der Wärmepumpe und den Ertrag der Photovoltaikanlage: Auffällige Werte sind oft ein Hinweis auf Einstellungsfehler.

Regelmäßige Wartung

Regelmäßige Wartung ist nicht nur Werterhalt, sondern häufig auch Bedingung für Herstellergarantien. Den ausführlichen Wartungsplan mit Intervallen finden Sie in Teil 5. Die wichtigsten Punkte im Jahreslauf:

Zeitpunkt	Aufgaben
Frühjahr	Dach und Rinnen nach dem Winter kontrollieren, Außenanlagen, Photovoltaik-Sichtprüfung
Sommer	Fenster und Türen: Beschläge pflegen, Dichtungen prüfen; Fassade und Sockel ansehen

Zeitpunkt	Aufgaben
Herbst	Dachrinnen und Abläufe reinigen, Außenwasserhahn entleeren, Heizung warten lassen
Winter	Lüftungsfilter prüfen, Luftfeuchtigkeit beobachten, Rauchwarnmelder testen
Laufend	Silikonfugen im Bad, Zählerstände, Wartungsnachweise ablegen

Für Rauch- und Abgasfänge (Holz, Pellets, Gas, Öl) schreiben die feuerpolizeilichen Vorschriften der Länder regelmäßige Kehrung und Überprüfung durch den Rauchfangkehrer vor. Zusätzlich verlangen landesrechtliche Vorschriften wiederkehrende Überprüfungen von Feuerungsanlagen. Ein Haus ohne Fang (z. B. nur Wärmepumpe) betrifft das nicht.

Die Hausakte pflegen

Die Hausakte (Teil 5) ist das Gedächtnis Ihres Hauses. Sie brauchen sie bei Reparaturen, Umbauten, Versicherungsfällen, Förderprüfungen und beim Verkauf. Ein gut dokumentiertes Haus ist leichter zu verkaufen und erzielt oft einen besseren Preis.

- ☐ Alle Pläne, Bescheide, Befunde, Rechnungen und Garantien vollständig ablegen
- ☐ Fotos der Leitungen vor dem Verputzen digital sichern (mindestens zwei Speicherorte)
- ☐ Wartungs- und Reparaturnachweise laufend ergänzen
- ☐ Restmengen und Typen von Fliesen, Böden und Farben notieren bzw. aufbewahren
- ☐ Förderauflagen und deren Dauer notieren

Langfristig denken

Ein Haus verändert sich mit seinen Bewohnern. Typische spätere Projekte sind eine Photovoltaik-Erweiterung, ein Speicher, eine Wallbox, der Ausbau des Dachbodens, ein barrierefreier Umbau des Bades oder ein Wintergarten. Was Sie beim Bau vorbereitet haben – Leerrohre, Statikreserven, Platz im Verteiler –, macht diese Projekte deutlich einfacher und günstiger.

Planen Sie außerdem eine **Instandhaltungsrücklage** ein (siehe Kapitel 2): Als grobe Richtwerte gelten etwa 15 bis 20 Jahre für Wärmepumpe oder Kessel, 10 bis 15 Jahre für Photovoltaik-Wechselrichter, 30 bis 40 Jahre für Fenster (Dichtungen und Beschläge früher) und 30 bis 50 Jahre für Putz bzw. Wärmedämmung der Fassade; eine geneigte Dachdeckung hält oft noch länger, Anstriche deutlich kürzer.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 14

- ☐ Lüftungs- und Heizverhalten an die Baufeuchte angepasst
- ☐ Risse dokumentiert, gemeldet und Verjährungsfristen im Blick
- ☐ Haustechnik nach der ersten Heizperiode nachjustiert
- ☐ Wartungsplan in Teil 5 angelegt, Termine im Kalender
- ☐ Hausakte vollständig und digital gesichert
- ☐ Instandhaltungsrücklage eingerichtet