Kapitel 6: Planung

In der Planung wird festgelegt, was später gebaut wird – und damit auch, was es kostet, wie es sich darin wohnt und wie hoch die Betriebskosten sind. Änderungen am Papier kosten fast nichts, Änderungen auf der Baustelle sehr viel. Nehmen Sie sich für diese Phase Zeit und lassen Sie sich nicht vom Wunsch nach einem schnellen Baubeginn treiben.

Den richtigen Planer finden

Die Einreichpläne für ein Wohnhaus müssen in der Regel von befugten Planverfassern erstellt werden. Infrage kommen vor allem:

- **Baumeister** (Gewerbe nach der Gewerbeordnung): plant und führt häufig auch aus – Planung und Ausführung aus einer Hand.
- **Architekten** und **Ziviltechniker** des passenden Fachgebiets (z. B. Bauingenieurwesen): planen unabhängig von der Ausführung und übernehmen auf Wunsch Ausschreibung und örtliche Bauaufsicht.
- **Holzbau-Meister**: für Holzbauten planungsbefugt.
- **Fertighausanbieter**: liefern die Planung als Teil ihres Systems; den Einreichplan unterfertigt ein im Unternehmen tätiger oder beauftragter befugter Planverfasser. Einreichplanung und Statik sind meist enthalten.

Das Honorar ist frei vereinbar. Lassen Sie sich ein schriftliches Angebot geben, das die einzelnen Leistungen klar benennt – sonst vergleichen Sie Äpfel mit Birnen.

Leistung	Inhalt	im Angebot?
Grundlagenermittlung, Vorentwurf	Bedarf, Grundstück, erste Varianten	
Entwurf	abgestimmter Grundriss, Ansichten, Kostenschätzung	
Einreichplanung	Pläne und Unterlagen für die Baubehörde	
Ausführungsplanung	Polier- und Detailpläne für die Baustelle	
Ausschreibung und Vergabe	Leistungsverzeichnisse, Angebotsprüfung	
Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)	Überwachung der Baustelle, Rechnungsprüfung	
Baustellenkoordination (BauKG)	Planungs- und Baustellenkoordinator	
Statik, Energieausweis, Haustechnikplanung	oft von Fachplanern	

Praxistipp: Fragen Sie nach drei Referenzprojekten, die Ihrem Vorhaben ähnlich sind, und sprechen Sie mit diesen Bauherren. Fragen Sie nicht nur, ob das Haus schön geworden ist, sondern auch, ob Kosten und Termine gehalten haben.

Der Grundriss-Check

Ein Grundriss sieht auf Papier oft großzügiger aus, als er sich anfühlt. Prüfen Sie jeden Entwurf mit eingezeichneten Möbeln und gehen Sie gedanklich einen ganzen Tag durch das Haus: Aufstehen, Bad, Frühstück, Kinder, Einkauf ausladen, Wäsche waschen und aufhängen, Müll trennen, Gäste empfangen, Homeoffice, Abend.

☐ Sind alle Möbel in realen Maßen eingezeichnet (Bett, Schrank, Esstisch, Sofa, Küche)?

☐ Gehen Türen frei auf, ohne an Möbel oder Heizkörper zu stoßen?

☐ Gibt es eine Garderobe mit Platz für Schuhe, Jacken, Kinderwagen?

☐ Liegt der Hauswirtschaftsraum (Waschen, Trocknen, Bügeln) praktisch?

☐ Ist genug Stauraum vorhanden – Abstellraum, Speis, Einbauschränke, Dachboden?

☐ Wo stehen die Mülltonnen, wo wird Altpapier gesammelt?
☐ Ist der Weg vom Auto zur Küche kurz und überdacht?
☐ Haben Wohnräume und Terrasse die gewünschte Himmelsrichtung?
☐ Sind Schlafräume ruhig gelegen (nicht neben Straße, Wärmepumpe oder Garage)?
☐ Ist ein WC in jedem Geschoß, ein Bad in der Nähe der Schlafräume?
☐ Gibt es Licht in jedem Raum, auch im Gang und im Stiegenhaus?

Typischer Fehler: Fenster werden nach der Fassadenoptik geplant, nicht nach der Möblierung. Später steht der Schrank vor dem Fenster oder das Bett unter der Dachschräge an der falschen Wand.

Energiekonzept

Gesetzliche Anforderungen

Die energetischen Mindestanforderungen an Neubauten ergeben sich aus den Bauvorschriften der Länder, die sich auf die OIB-Richtlinie 6 stützen. Nachgewiesen wird die Einhaltung mit dem **Energieausweis**. Er zeigt unter anderem den Heizwärmebedarf (HWB) und – je nach Bundesland und geltender Ausgabe der OIB-Richtlinie 6 – den Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE, Ausgabe 2023) bzw. den Endenergiebedarf (EEB) und die Treibhausgasemissionen (Ausgabe 2025). Wohnbauförderungen verlangen häufig strengere Werte als das Baurecht.

Heizung

Für neue Gebäude schreibt das Erneuerbare-Wärme-Gesetz vor, dass keine fossil betriebenen Heizanlagen mehr errichtet werden dürfen. In der Praxis wird daher meist zwischen Wärmepumpe, Fernwärme und Biomasse (Pellets, Hackgut, Stückholz) entschieden.

System	Vorteile	Darauf achten
Luft-Wasser-Wärmepumpe	geringe Investition, wenig Platz, gut mit PV kombinierbar	Schall zum Nachbarn, Aufstellort, Effizienz bei Kälte
Sole- oder Grundwasser-Wärmepumpe	sehr effizient, leise	höhere Investition; Grundwasser: wasserrechtliche Bewilligung; Tiefenbohrung: wasserrechtliche Anzeige bzw. Bewilligung; Flächenkollektor: Platz im Garten
Fernwärme	kein Platzbedarf für Erzeuger, wartungsarm	Verfügbarkeit, Anschlusskosten, Preisgestaltung
Biomasse	regionaler Brennstoff, hohe Temperaturen möglich	Lagerraum, Kamin, Wartung, Rauchfangkehrer

Eine Fußbodenheizung arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und passt daher gut zu Wärmepumpen. Planen Sie die Heizlast vom Fachplaner berechnen – eine überdimensionierte Wärmepumpe kostet mehr und arbeitet schlechter.

Lüftung

Gut gedämmte, luftdichte Häuser brauchen ein Lüftungskonzept, damit Feuchtigkeit abgeführt wird und kein Schimmel entsteht. Eine **kontrollierte Wohnraumlüftung** mit Wärmerückgewinnung sorgt für frische Luft ohne Fensterlüften und spart Heizenergie. Sie braucht aber Platz für Leitungen und regelmäßige Filterwechsel. Wer darauf verzichtet, muss konsequent lüften – das sollte bewusst entschieden werden.

Sommerlicher Wärmeschutz

Große Glasflächen nach Süden und Westen bringen im Winter Sonnenenergie, im Sommer aber Überhitzung. Außenliegender Sonnenschutz (Raffstore, Rollläden, Markisen), Dachüberstände und Speichermasse sind die wirksamste und günstigste Maßnahme: Sie verhindern die Überhitzung, statt sie nachträglich mit Energieaufwand wegzukühlen. Für Neubauten ist der Nachweis zur Vermeidung sommerlicher Überwärmung baurechtlich vorgeschrieben (meist nach ÖNORM B 8110-3). Achten Sie darauf, dass er für die kritischen Räume ernsthaft geführt wird – besonders bei Holzbauweise und Dachgeschoßen.

Photovoltaik

Planen Sie die Photovoltaikanlage von Anfang an mit: Dachausrichtung und -neigung, Leerrohr vom Dach zum Technikraum, Platz für Wechselrichter und Speicher, Zählerplatz. Auch wenn die Anlage erst später kommt, kostet die Vorbereitung im Rohbau wenig. Prüfen Sie aber, ob Ihr Bundesland bereits eine Solarpflicht für Neubauten vorschreibt (z. B. Wien); die neue Ausgabe 2025 der OIB-Richtlinie 6 sieht eine schrittweise Solarpflicht vor. Dann gehört die Anlage schon zur Einreichung.

Haustechnik und Elektro

Die Haustechnik macht einen großen Teil der Baukosten aus und ist nach dem Verputzen nur noch schwer zu ändern. Lassen Sie Heizung, Sanitär, Lüftung und Elektro so früh planen, dass Schächte, Durchbrüche und der Technikraum im Rohbau berücksichtigt werden.

- ☐ Technikraum groß genug für Heizung, Speicher, Lüftungsgerät, Wechselrichter, Batteriespeicher, Verteiler – mit Platz für Wartung
- ☐ Installationsschächte übereinander, kurze Leitungswege zu Bad und Küche
- ☐ Leerrohre vom Technikraum in alle Geschoße, zum Dach, in die Garage und in den Garten
- ☐ Elektroplanung Raum für Raum (Vorlage in Teil 2) mit Steckdosen, Schaltern, Lichtauslässen, Netzwerk
- ☐ Vorbereitung für E-Auto-Ladestation (Leitung oder Leerrohr, Platz im Verteiler)
- ☐ Außensteckdosen, Außenwasser, Außenbeleuchtung
- ☐ Rauchwarnmelder in Aufenthaltsräumen (außer Küchen) und in Gängen, über die Fluchtwege führen – so verlangt es die OIB-Richtlinie 2

Praxistipp: Ein Leerrohr kostet im Rohbau wenige Euro pro Meter. Nachträglich eine Leitung in eine fertige Wand zu bringen kostet ein Vielfaches – und hinterlässt Staub und Schmutz.

Die Planunterlagen

Unterlage	Zweck
Einreichplan (meist M 1:100)	Grundlage für das Behördenverfahren
Baubeschreibung	Beschreibung von Konstruktion, Materialien, Haustechnik
Energieausweis	Nachweis der energetischen Anforderungen
Statische Berechnung und Pläne	Tragwerk, Bewehrung, Fundamente
Polier- bzw. Ausführungspläne (meist M 1:50)	Grundlage für die Ausführung auf der Baustelle
Detailpläne	Anschlüsse (Fenster, Sockel, Dach), Abdichtungen
Haustechnikpläne	Heizung, Sanitär, Lüftung, Elektro
Leistungsverzeichnis bzw. Bau- und Leistungsbeschreibung	Grundlage für Angebote und Verträge

Typischer Fehler: Es wird nur mit dem Einreichplan gebaut. Der Einreichplan reicht für die Behörde, aber nicht für die Baustelle. Fehlende Ausführungs- und Detailpläne führen zu Improvisation – und Improvisation führt zu Mängeln.

Checkliste zum Abschluss von Kapitel 6

- ☐ Planer mit schriftlichem Honorarangebot und klar definierten Leistungen beauftragt
- ☐ Grundriss mit Möblierung geprüft, Tagesablauf durchgespielt
- ☐ Energiestandard, Heizung, Lüftung und Sonnenschutz entschieden
- ☐ Photovoltaik, E-Mobilität und Leerrohre eingeplant
- ☐ Elektroplanung Raum für Raum abgeschlossen
- ☐ Alle Planunterlagen vorhanden oder beauftragt: Einreichung, Statik, Energieausweis, Ausführung, Details, Haustechnik
- ☐ Förderbedingungen in der Planung berücksichtigt